Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Centrum Kształcenia Praktycznego - Wymiana 51 szt okien					
1 Roboty rozbiórkowe wykucie 51 szt okien					
1.1 KNR 401/354/11					
Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych					
typ 3	22*1,6	= 35,200000			
typ 23	6*2,25	= 13,500000			
typ 7	6*1,65	= 9,900000			
typ 4	7*1,6	= 11,200000			
typ 16	10*1,95	= 19,500000			
		Ogółem: 89,300	89,300		m
1.2 KNR 401/354/5					
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2					
typ 3	1,56*2,06*22	= 70,699200			
typ 23	2,21*2,67*6	= 35,404200			
typ 7	1,61*2,12*6	= 20,479200			
typ 4	1,56*2,26*7	= 24,679200			
typ 16	1,92*2,72*10	= 52,224000			
		Ogółem: 203,486	203,486		m2
1.3 Kalkulacja indywidualna					
Wyniesienie zdemontowanych okien drewnianych skrzynkowych z budynku, załadowanie na samochód skrzyniowy i wywiezienie na odległość do 20 km.					
	339,446*0,25	= 84,861500			
		Ogółem: 84,862	84,862		mp
2 Roboty montażowe wstawienie 51 szt okien i parapetów zewn i wewn.					
2.1 Kalkulacja indywidualna					
Wykonanie i dostarczenie okien drewnianych jednoramowych wg opisu przedmiotu zamówienia kompletnych zaszklonych okutych i malowanych i lakierowanych wg projektu bez parapetów.					
typ 3 - 22 szt	1,56*2,06*22	= 70,699200			
typ 23 - 6 szt	2,21*2,67*6	= 35,404200			
typ 7 - 6 szt	1,61*2,12*6	= 20,479200			
typ 4 - 7 szt	1,56*2,26*7	= 24,679200			
typ 16 - 10 szt	1,92*2,72*10	= 52,224000			
		Ogółem: 203,486	203,486		m2
2.2 KNR 401/318/6					
Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany zewnętrzne, otwór ponad 2,0˙m2. Analogia: przy zastosowaniu kotew i pianki poliuteranowej			203,486		m2
2.3 KNR 401/705/2 (1)					
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30˙cm					
	(2,06+1,56+2,06)*22	= 124,960000			
	(2,67+2,21+2,67)*6	= 45,300000			
	(2,12+1,61+2,12)*6	= 35,100000			
	(2,26+1,56+2,26)*7	= 42,560000			
	(2,72+1,92+2,72)*10	= 73,600000			
		Ogółem: 321,520	321,520		m
2.4 KNR 401/530/8					
Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana					
	22*1,61*0,25+6*2,26*0,25+6*1,66*0,25+7*1,61*0,25+10*1,95*0,25	= 22,427500			
		Ogółem: 22,428	22,428		m2
2.5 Kalkulacja indywidualna					
Wykonanie i dostarczenie kompletnych parapetów z płyty wiórowej wodoodpornej laminowanej imitującej drewno szerokości do 30 cm - koszt parapetów fabrycznie wykończonych					
	22*1,66+6*2,31+6*1,71+7*1,66+10*2,02	= 92,460000			
		Ogółem: 92,460	92,460		m
2.6 KNR 401/321/2					
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5			51		szt
2.7 KNR 401/1204/8					
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku					
	321,52*0,35	= 112,532000			
		Ogółem: 112,532	112,532		m2
2.8 KNR 401/1204/2					
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			112,532		m2